

Số: 1744 /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp phép cắt đê để thi công công và các hạng mục công trình liên quan đến đê điều thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trên tuyến đê sông Mới phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Yên Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét đề nghị tại 424/TTr-BQL ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 626/TTr-SNNMT 04/12/2025 và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình được cắt xẻ đê để thi công công và các hạng mục công trình liên quan đến đê điều thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trên tuyến đê sông Mới phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Yên Khánh với nội dung sau:

1. Vị trí và quy mô

1.1 Vị trí cắt xẻ đê: Cắt đê hữu sông Mới để xây dựng công Cán Cờ tại K1+274; công Đồng Hẻo tại K2+378 thuộc xã Khánh Thiện; công Khánh Hải tại K4+800, thuộc xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

1.2. Quy mô cắt xẻ đê:

1.2.1. Công Cán Cờ:

- Cao trình cắt đê tại đáy hố móng: (-1,2)m;
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại đáy hố móng: 5,5m;

- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại mặt đê: 12,50m.

1.2.2. Cống Đồng Hẻo:

- Cao trình cắt đê tại đáy hố móng: (-1,05)m;
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại đáy hố móng: 5,5m;
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại mặt đê: 12,25m

1.2.3. Cống Khánh Hải:

- Chiều sâu cắt đê tính từ mặt đê trở xuống: 0,7 m
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại đáy hố móng: 0,7m;
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại mặt đê: 1,4 m

1.3. Quy mô xây dựng:

1.3.1. Xây mới cống Cán Cờ và cống Đồng Hẻo với kết cấu như sau:

- Thiết kế cống hộp thiết diện (1,5x1,5)m BTCT M250 đổ tại chỗ trên lớp bê tông lót M100 dày 10cm, cọc tre gia cố móng với mật độ 25cọc/m², cọc dài 2,5m/cọc.

- Giàn van BTCT M250, cánh phai thép hình đồng bộ, điều tiết nước bằng hệ vít nâng V3.

- Gia cố sân cống, mái taluy thượng, hạ lưu bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

1.3.2. Cống Khánh Hải

Lắp đặt đường ống tiêu nước chống ngập úng bằng thép, đường kính 350mm, đi ngầm qua thân đê thay thế phương án cũ bằng ống cống tròn đường kính 500mm và xả tràn qua mặt đường

1.4. Các hạng mục sửa chữa cống nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều:

1.4.1. Cống Đồng Chua tại K1+598 đê hữu sông Mới thuộc xã Khánh Thiện: Gia cố lại mái taluy phía sông đã hư hỏng, thấm nước bằng đá hộc xây VXM M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, gia cố lớp vải địa kỹ thuật tiêu chuẩn 12kN/m².

1.4.2. Cống Bến Luồng tại K2+841 đê hữu sông Mới thuộc xã Khánh Thiện: Xây mới đầu cống phía sông thay thế kết cấu đã hư hỏng. Tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp dăm đệm dày 10cm, gia cố móng với mật độ 25cọc/m², cọc dài 2,5m/cọc; giàn van, khe phai bằng BTCT M200; gia cố sân cống, mái taluy bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

1.4.3. Cống Đồng Man tại K3+137 đê hữu sông Mới thuộc xã Khánh Thiện: Bổ sung bậc lên xuống bằng BTXM M200 trên mái taluy phía sông phục vụ quá trình vận hành cống.

1.4.4. Cổng Cửa Ao tại K3+632 đê hữu sông Mới thuộc xã Khánh Thiện: Xây mới đầu cổng phía sông thay thế kết cấu đã hư hỏng. Tường đầu, tường cánh, sân cổng bằng BTXM M200 trên lớp dăm đệm dày 10cm, gia cố móng với mật độ 25 cọc/m², cọc dài 2,5m/cọc; giàn van, khe phai bằng BTCT M200; gia cố sân cổng, mái taluy bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

1.4.5. Cổng ông Quân tại K9+412 đê hữu sông Mới thuộc xã Yên Khánh: Chít mạch, gia cố lại bậc lên xuống đá xây hiện trạng.

1.4.6. Cổng ông Tỉnh tại K2+700 đê tả sông Mới thuộc xã Khánh Hội: Thay thế giàn ván hiện trạng đã hư hỏng bằng giàn ván mới kết cấu BTCT M250, lan can cầu thang và lan can sàn công tác gia công bằng thép hình, thép ống và sơn chống gỉ 3 lớp màu vàng; tận dụng vít nâng và cánh ván cũ

1.4.7. Cổng bàn Sàng tại K4+370 đê tả sông Mới thuộc xã Khánh Hội: Phá dỡ móng cổng cũ đang chiếm dòng chảy; gia cố mái taluy kết hợp chân khay bên phải hạ lưu bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; gia cố chân khay bằng cọc tre với mật độ 25 cọc/m², cọc dài 2,5m/cọc

1.4.8. Cổng Đông Hà tại K9+900 đê tả sông Mới thuộc xã Khánh Nhạc: Gia cố lại mái taluy phía sông đã hư hỏng, thấm nước bằng đá hộc xây VXM M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế kèm theo)

2. Thời gian thi công: Kể từ khi có Quyết định cấp phép, hoàn thành trước ngày 30/12/2025

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện đúng theo các nội dung quyết định, hồ sơ cấp phép; khi cần điều chỉnh, thay đổi nội dung của giấy phép thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận; tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về Đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trước khi cắt đê phải hoàn thành việc đắp đê quai và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và giao thông khi cắt đê. Sau khi thi công hoàn thành công trình đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai mới được tháo dỡ đê quai.

- Xây dựng, phê duyệt quy trình quản lý vận hành công trình trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức thi công công trình theo thiết kế, tiến độ đã được phê duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an

toàn cho đề điều, công trình trong quá trình thi công; chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố, hư hỏng đề điều do việc thi công công trình gây ra.

- Xây dựng phương án đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian triển khai thi công xây dựng công trình.

- Tổ chức hướng dẫn giao thông, cấm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên đề. Việc sử dụng xe cơ giới phục vụ thi công trên đi trên đề tuân thủ quy định của pháp luật về đề điều, tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đề quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

- Đối với vị trí cắt đề tại cống Khánh Hải để lắp đặt đường ống tiêu nước chống ngập úng yêu cầu tính toán đảm bảo không thấm lậu, rò rỉ nước qua đề khi mực nước sông Mới dâng cao và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đề điều.

- Trước khi thi công, phải thông báo cho Chi cục Thủy lợi Ninh Bình để bố trí lực lượng giám sát quá trình thi công. Trong quá trình thi công chịu sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Thủy lợi Ninh Bình, Hạt Quản lý đề Yên Khánh, UBND các xã: Khánh Thiện, Khánh Hội, Yên Khánh, Khánh Nhạc và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành công trình, phải tháo dỡ, thanh thải vật liệu, phế thải khu vực xây dựng công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, phải gửi hồ sơ hoàn công về Hạt Quản lý đề Yên Khánh để quản lý, theo dõi.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện của Chủ đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình; Ủy ban nhân dân các xã Khánh Thiện, Khánh Hội, Yên Khánh, Khánh Nhạc; Chi cục Thủy lợi Ninh Bình; Hạt Quản lý đề Yên Khánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
 - Các PCT UBND tỉnh;
 - CVP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, VP3, VP4.
- Bh_VP3_QĐ90

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Anh Dũng