

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2231 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão
với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão;

Theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND huyện An Lão về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 481/BC-SKHĐT ngày 07/7/2022, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 953/SGTVT-GT ngày 29/6/2022, đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1617/SNN-TL ngày 27/6/2022 và đề nghị của UBND huyện An Lão tại Văn bản số 65/TTr-UBND ngày 23/5/2022 và Văn bản số 114/TTr-UBND ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão, với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

a. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.

b. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, giao thương của người dân xã An Dũng mới và thị trấn An Lão được an toàn, thuận lợi (*đặc biệt trong mùa mưa lũ*). Từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, phù hợp với tiêu chí giao thông thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c. Phạm vi đầu tư

- Điểm đầu (Km0+00): Tại nút giao với tuyến đường bao phía Bắc thị trấn An Lão;

- Điểm cuối (Km2+943): Giáp đường bê tông xi măng phía Nam khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít – Trung tâm xã An Dũng mới.

- Hướng tuyến: Cơ bản bám theo hiện trạng.

d. Quy mô đầu tư xây dựng

- *Phần đường:* Nâng cấp, mở rộng tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054 – 2005), cụ thể như sau:

+ Chiều dài tuyến: $L = 2,943 \text{ Km}$;

+ Tốc độ thiết kế: $V_{tk} = 40 \text{ Km/h}$;

+ Mặt cắt ngang: $B_{nền} = 2 \times 0,5 \text{m (lề đường)} + 6,5 \text{m (mặt đường + lề gia cố)} = 7,5 \text{m}$.

+ Kết cấu: Tận dụng phần nền, mặt đường bê tông xi măng cũ và mở rộng mặt đường và lề gia cố bằng bê tông xi măng M250 đảm bảo bề rộng 6,5m. Thảm tăng cường bê tông nhựa C19 dày 05cm trên toàn bộ mặt đường sau khi mở rộng.

- *Cầu Đất Dài:* Xây dựng cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN 11823 – 2017, cụ thể như sau:

+ Tần suất thiết kế: $P = 4\%$.

+ Tải trọng thiết kế HL93.

+ Sơ đồ cầu: Gồm 04 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực I33m.

- + Chiều dài toàn cầu $L_{\text{cầu}} = 142,35\text{m}$.
- + Bề rộng cầu: $B_{\text{cầu}} = 7,5\text{m}$.
- + Mố cầu: Dạng chữ U, kết cấu móng mố bằng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 1,0m. Bệ mố, thân mố, tường cánh bằng BTCT 30MPa.
- + Trụ cầu: Dạng trụ đặc thân hẹp, móng trụ bằng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 1,0m. Bệ trụ, thân trụ, mũ trụ bê tông cốt thép 30MPa.
- + Hệ dầm: Mỗi nhịp gồm 03 dầm I33m bê tông 40MPa dự ứng lực căng sau, chiều cao dầm $H = 1,65\text{m}$. Bản mặt cầu dày 20cm bằng bê tông cốt thép 30MPa, bố trí khe liên tục nhiệt.
- + Khe co giãn dạng răng lược; lan can, tay vịn bằng thép tráng kẽm.
- *Công trình thoát nước nhỏ:*
- + Công tròn thiết kế nổi dài và thiết kế mới sử dụng ống cống bê tông li tâm đúc sẵn, tải trọng thiết kế H30, khẩu độ thoát nước theo tính toán từng vị trí.
- + Thiết kế mới 01 cống vuông (50x50)cm.
- + Xây dựng rãnh thoát nước dọc bằng bê tông và bê tông cốt thép.
- *Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến:* Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

d. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn An Lão và xã An Dũng, huyện An Lão.
- Diện tích đất sử dụng: 29.430m^2 (phần diện tích đất mở rộng 6.652m^2).

e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C.

- Phân đường: Công trình cấp IV;
- Phân cầu: Công trình cấp III.

g. Tổng mức đầu tư dự án: 42.862.558.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC | : | 2.000.000.000 đồng; |
| - Chi phí xây dựng | : | 32.799.391.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 738.284.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 1.949.281.000 đồng; |
| - Chi phí chi khác | : | 793.208.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : | 4.582.394.000 đồng. |

h. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

i. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

k. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

l. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND huyện An Lão chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	487.668	Theo Quyết định số 1401/QĐ- UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2022	Trộn gói	60 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	85.660		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2022	Trộn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	68.550		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2022	Trộn gói	60 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công	6.924		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2022	Trộn gói	60 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	848.520		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trộn gói	Theo thời gian thi công

[illegible]